



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 08-21 (N DES.)	Descrição do Lote	Município / UF 0 SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									430.400,03
1.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE) E ACESSIBILIDADE					-	430.400,03
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.838,04
1.1.1.	Composição	COMP.03	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	3.738,60	BDI 1	4.612,68	13.838,04
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.841,01
1.2.1.	Composição	COMP.06	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	518,11	BDI 1	639,24	1.841,01
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	44.875,47
1.3.1.	Composição	COMP. 01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO	M2	2.315,84	0,24	BDI 1	0,30	694,75
-	SINAPI		SUB-LEITO	-	-	-	BDI 1	-	-
1.3.2.	Composição	COMP. 02	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	747,17	1,39	BDI 1	1,71	1.277,66
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.339,63	1,71	BDI 1	2,11	19.706,62
1.3.4.	SICRO	5502985	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	463,18	0,31	BDI 1	0,38	176,01
1.3.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.436,63	1,64	BDI 1	2,02	4.921,99
-	SINAPI		BASE	-	-	-	BDI 1	-	-
1.3.6.	Composição	COMP.04	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170HP.	M3	463,18	2,50	BDI 1	3,08	1.426,59
1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.789,60	1,71	BDI 1	2,11	12.216,06
1.3.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	463,18	7,80	BDI 1	9,62	4.455,79



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									430.400,03
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	279.786,76
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.315,84	93,11	BDI 1	114,88	266.043,70
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.513,30	1,71	BDI 1	2,11	13.743,06
1.5.			DRENAGEM					-	44.880,86
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	786,28	46,26	BDI 1	57,08	44.880,86
1.6.			ACESSIBILIDADE					-	45.177,89
1.6.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	65,75	548,89	BDI 1	677,22	44.527,22
1.6.2.	Composição	COMP.05	PREPARO DA CALÇADA	M2	943,54	0,25	BDI 1	0,31	292,50
1.6.3.	Composição	COMP.07	PISO TÁTIL - LADRILHO HIDRAULICO	M2	4,32	67,20	BDI 1	82,91	358,17

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS
Local
quinta-feira, 7 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN
CREA/CAU: CREA: 315.184/D-TO
ART/RRT: 0