

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO SICRO 10/2024	Nº SICONV 973488	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO - TO	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO - TO	BDI 1 23,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO - TO									960.000,00
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE SÃO BENTO - TO					-	960.000,00
1.1.			SERVIÇO PRELIMINARES					-	40.938,22
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	461,58	BDI 1	570,28	2.566,26
1.1.2.	SINAPI	MOB. 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	15.528,92	BDI 1	19.185,98	19.185,98
1.1.3.	SINAPI	MOB. 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	15.528,92	BDI 1	19.185,98	19.185,98
1.2.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					-	874.050,80
1.2.1.	SICRO	4016007	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M3	43.155,00	5,00	BDI 1	6,18	266.697,90
1.2.2.	SICRO	5914335	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TxKM	215.595,82	0,94	BDI 1	1,16	250.091,15
1.2.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	43.155,00	1,36	BDI 1	1,68	72.500,40
1.2.4.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	205.500,00	0,07	BDI 1	0,09	18.495,00
1.2.5.	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	43.155,00	4,99	BDI 1	6,17	266.266,35
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	45.010,98
1.3.1.	Composição	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	12.143,80	BDI 1	15.003,66	45.010,98

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO - TO

Local

sexta-feira, 28 de março de 2025

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806/D-TO