

MEMÓRIAL DE CALCULO DE TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS										
LOCAL	COMPRIMENTO (m)	DMT(km)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	ÍNDICE DE VAZIO (%)	EMPOLAMENTO TRANSPORTE (%)	PESO ESPECIFICO DO CASCALHO - 1.60 (KGxM3)	VOLUME TOTAL PELA DISTÂNCIA (TxKM)
TRECHO 01										
JAZIDA 01										
DMT - 1	5.675,00	2,84	6,00	0,20	34.050,00	7.150,50	1,05	1,25	1,60	40.579,09
TRECHO 02										
JAZIDA 01										
DMT - 1	5.500,00	2,85	6,00	0,20	33.000,00	6.930,00	1,05	1,25	1,60	39.501,00
JAZIDA 02										
DMT - 2	2.877,00	1,74	6,00	0,20	17.262,00	3.625,02	1,05	1,25	1,60	12.604,19
JAZIDA 03										
DMT - 3	4.592,00	2,30	6,00	0,20	27.552,00	5.785,92	1,05	1,25	1,60	26.568,94
SOMATÓRIO TR 2	12.969,00	6,88			77.814,00	16.340,94				78.674,13
TRECHO 03										
JAZIDA 01										
DMT - 1	4.337,00	2,17	6,00	0,20	26.022,00	5.464,62	1,05	1,25	1,60	23.700,06
TRECHO 04										
JAZIDA 01										
DMT - 1	2.369,00	1,83	6,00	0,20	14.214,00	2.984,94	1,05	1,25	1,60	10.951,74
TRECHO 05										
JAZIDA 01										
DMT - 1	334,00	1,99	6,00	0,20	2.004,00	420,84	1,05	1,25	1,60	1.672,42
TRECHO 06										
JAZIDA 01										
DMT - 1	2.336,00	1,89	6,00	0,20	14.016,00	2.943,36	1,05	1,25	1,60	11.114,13
TRECHO 07										
JAZIDA 01										
DMT - 1	6.230,00	3,12	6,00	0,20	37.380,00	7.849,80	1,05	1,25	1,60	48.904,25
TOTAL (TR1+TR2):	34.250,00				205.500,00	43.155,00				215.595,82

TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 313.806/D-TO