



Nº OPERAÇÃO SICRO 10/2022		Nº SICONV 940134/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS					
LOCALIDADE SINAPI PALMAS		DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS									3.095.491,89
1.			RECAPEAMENTO NAS RUAS DE SÃO BENTO DO TOCANTINS					-	3.095.491,89
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	142.593,25
1.1.1.	Composição	COMP.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	23.084,55	BDI 1	28.518,65	142.593,25
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	24.456,89
1.2.1.	Composição	COMP.04	PLACA DE OBRA	M2	4,50	411,87	BDI 1	508,82	2.289,69
1.2.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	897,17	BDI 1	1.108,36	22.167,20
1.3.			RECAPEAMENTO EM CBUQ					-	2.832.491,58
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.15	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	28.011,97	3,04	BDI 1	3,76	105.325,01
1.3.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	560,25	1.254,80	BDI 1	1.550,18	868.488,35
1.3.3.	Composição	COMP.15	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	28.011,97	3,04	BDI 1	3,76	105.325,01
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	840,37	1.450,80	BDI 1	1.792,32	1.506.211,96
1.3.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (CBUQ E PMF).	M3XKM	42.017,97	1,97	BDI 1	2,43	102.103,67
1.3.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (CBUQ E PMF).	M3XKM	146.502,61	0,80	BDI 1	0,99	145.037,58
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	81.872,06
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.724,00	4,83	BDI 1	5,97	10.292,28
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	308,00	24,00	BDI 1	29,65	9.132,20
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7.955,42	1,48	BDI 1	1,83	14.558,42
1.4.4.	Composição	COMP.03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	16,00	553,73	BDI 1	684,08	10.945,28
1.4.5.	Composição	COMP.05	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	29,00	539,52	BDI 1	666,52	19.329,08
1.4.6.	Composição	COMP.12	PLACA DE ADVERTÊNCIA A 32-b	UNIDADE	24,00	594,10	BDI 1	733,95	17.614,80
1.5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	14.078,11
1.5.1.	SINAPI	MOB.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	11.395,59	BDI 1	14.078,11	14.078,11



Nº OPERAÇÃO SICRO 10/2022	Nº SICONV 940134/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO EM RUAS DE SAO BENTO DO TOCANTINS	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.					

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS / TO

Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS

CREA/CAU: 313.806/D-TO